



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение работ по текущему ремонту служебного помещения (кабинет заместителя директора по УВР) административно- тренировочного корпуса МАУ ДО ДЮСШ № 6

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6

Стены

1		Демонтаж отбойной доски	100 м	0,0684	
2		Расчистка старой краски стен	100 м2 расчищенной поверхности	0,41	
3		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,41	
4		Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	8,2	
5		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен	100 м2 покрытия	0,41	
6		Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	8,2	
7		Шпатлевка стен за 2 раза	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,41	
8		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,41	
9		Установка и крепление отбойной доски	100 м	0,0684	
10		Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	1,55	
11		Устройство короба из ГКЛ	100 м2 стен	0,0528	
12		Установка уголков	100 п. м	0,03	
13		Уголок перфорированный	10 м	0,3	

Полы

14		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,12	
----	--	--	-------------------	------	--

		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,112	
16		Разборка цементной стяжки	100 м2 покрытия	0,112	
17		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,112	
18		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (Кз=6; Кзм=6; Кзм=6; Км=6; Ком=6; Коб=6; Ктр=6)]	100 м2 стяжки	0,112	
19		Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,112	
20		Плитки керамические для полов гладкие квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком	м2	11,42	
21		Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,12	

Электромонтажные работы

22		Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	
23		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04	
24		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,15	
		Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	10 м	1,55	
25		Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм	шт.	15	
26		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	
27		Светильники для подвесных потолков 600х600	шт.	4	
28		Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,13	
29		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,13	
30		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,37	
31		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,04	
32		Коробка ответвительная на стене	1 шт.	5	
33		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,01	
34		Разветвительная коробка	10 шт.	0,5	
35		Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,03	
36		Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.	0,01	
37		Розетка открытой проводки трехгнездная с заземлением	100 шт.	0,02	

38	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	
39	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1	

Составил Земляной В.А. по АХР Федотов

Проверил _____